設　　計　　書

修 繕 名	普通教室及び特別教室　既存照明器具ＬＥＤ化修繕
場　　所	秋田県立秋田北鷹高等学校（北秋田市伊勢町１番１号）
期　　間	契約した日から令和８年１１月３０日まで
金　　額	¥-
修繕内容	既存照明器具のＬＥＤ化修繕

内　訳　明　細　書

名　　称	内　　容	数　　量	単位	単　　価	金　　額
ＬＥＤ蛍光管	Ｇ１３　２５００Ｌｍ以上 昼白色　片側給電	1,056	本		
労務費	配線バイパス修繕及び安定器取り外し	656	箇所		
雑材料	消耗品	1	式		
諸経費		1	式		
修繕価格	千円未満切捨				
消 費 税	10%				
合　　計					